


1:100/1:100



## OZNACZENIA:

- Studzienka inspekcyjna wykonana z tworzywa sztucznego, średnica zewnętrzna 600 mm, wysokość 800 mm.
- Wymiary techniczne:
- średnica otworu na rurę: 500 mm,
  - średnica otworu na rurę: 500 mm,
  - średnica otworu na rurę: 500 mm,
  - średnica otworu na rurę: 500 mm,
- Wyposażenie:
- rura łącząca PP Ø 600mm,
  - teleskopowy adapter do włazów żelaznych, połączenie na uszczelnienie,
  - żeliwny pierścień odciążający,
  - właz żelazny klasy A15 z zamknięciem,
  - kłosa przepływowa <90°, kłosa nastawna + / - 7,5°.
- Do budowy przyłączy kanalizacyjnych zastosować rurę PCV lite klasy ciężkiej "S" (SDR 34, SN 8kPn).
- Łączenie rur za pomocą uszczelek warstwowych.

P.P. 185,00 m.n.p.m.		ISTN	WG	PRO	TECH	ISTN
Rzędna terenu projekt.	m.n.p.m.	196,80		196,60		
Rzędna dna kanału	m.n.p.m.	195,41		195,47		195,50
Spadek na długości	%, m		1,0% 5,8m	2% 1,5m		
Średnica, mat., odległości	m	0,00	PCV S SN 8 Ø160x4,7mm	5,80	7,30	
Zagłębienie dna kanału	m	1,39		1,13	1,10	

<div> <div> <div></div> <div> <div>ARCHIWUM</div> <div> <div>ARCHIVON</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>mgr inż. JANUSZ PIETRZAK</div> </div> </div> </div> </div>		<div> <div>INWESTOR:</div> <div> <div>Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach</div> <div>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</div> <div>21-025 Niemce, ul. Zielona 1</div> </div> </div>	
<div> <div>OBJEKT:</div> <div> <div>Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia</div> <div>w Krasieninie</div> </div> </div>		<div> <div>ul. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 36c</div> <div>1petero. 20-147 LUBLIN tel./fax 81/443 95 45</div> </div>	
<div> <div>FAZA PROJEKTU:</div> <div>PROJEKT BUDOWLANY</div> </div>		<div> <div>BRANŻA:</div> <div>SANITARYA</div> </div>	
<div> <div>PROJEKTOWAŁ:</div> <div>mgr inż. Anna Mazur</div> </div>		<div> <div>PODPIS:</div> </div>	
<div> <div>NR UPRRAWNIEN:</div> <div>LUB/0124/PWOS/04</div> </div>		<div> <div>PODPIS:</div> </div>	
<div> <div>OPRACOWAŁ:</div> </div>		<div> <div>PODPIS:</div> </div>	
<div> <div>NR UPRRAWNIEN:</div> </div>		<div> <div>PODPIS:</div> </div>	
<div> <div>SPRAWDZIŁ:</div> <div>inż. Feliks Dragan</div> </div>		<div> <div>PODPIS:</div> </div>	
<div> <div>NR UPRRAWNIEN:</div> <div>2369/lb/74</div> </div>		<div> <div>PODPIS:</div> </div>	
<div> <div>PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ</div> <div>CZĘŚĆ INSTALACYJNA ZEWNĘTRZNA</div> </div>			
<div> <div>DATA:</div> <div>07.2012</div> </div>	<div> <div>SKALA:</div> <div>1/100</div> </div>	<div> <div>NR RISUNKU:</div> <div>S/8</div> </div>	