



A-A

cm	
	Trawa syntetyczna
4,00	Warstwa wrótnująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0–4mm
10,00	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0–31,5mm
15,00	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5–63mm
10,00	Warstwa odsączająca z piasku
	Grunt rodzimy



B-B



Jednostka projektowa :		Inwestor:	
JP BIURO PROJEKTOW s.c ul. Mochnickiego 17/51 02-041 Warszawa		Urząd Gminy Niemce ul. Lubelska 121 21-025 Niemce	
Temat:			
Projekt budowlano – wykonawczy budowy boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Cieierzynie			
Faza: PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY			
Branża: ARCHITEKTURA			
Opracował: arch. Jacek Pleskacz nr upr. St 276/84			
Nazwa rysunku		PRZEKROJE A-A, B-B	
Data MAJ 2011		Skala 1:50	
		Numer rysunku AR-03	