


- A** **NAWIERZCHNIA BOISKA**
- | |
|------------------------------------------------|
| 1. NAWIERZCHNIA SPORT COURT POWER GAME |
| LUB INNA RÓWNOWAŻNA |
| 2. BETON ZBRÓJONY ZBRÓJENIEM ROZPROSZONYM 10cm |
| 3. ZAGĘSZCZONA PODSTYPKA PŁASKOMA 15cm |
| 4. GRUNT RODZIMY |

- B** **CHODNIK**
- | | |
|-------------------------------------------|------|
| 1. KOSTKA BETONOWA | 6cm |
| 2. PODSTYPKA PŁASKOMA (frakcja 2 mm) | 5cm |
| 3. PODBUDOWA, TŁUCZEŃ (frakcja 0–31,5 mm) | 10cm |
| 4. PASEK (frakcja 2 mm) | 10cm |
| 5. GRUNT RODZIMY | |

- WSTĘPNE**
- PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI W WYMAGANIACH I TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTEM.
 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM.
 - WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM.
 - WYMIARY PODANO W CM, RZĘDNE POZIOMÓW PODANE W M, SPADKI W ‰
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE

- PRZEPISY**
- RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI, PRZEKROJAMI, ZAŁCZENIAMI P.POŻ.
 - RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
 - WSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWIY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW. STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH I/LUB WYGLĄDU ISTIETCZNEGO MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH.
 - WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAKŁADANE W PROJEKCE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
 - W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMAWIENIOWYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMAWIENIOWEJ PONOSI WYKONAWCA.
 - WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ALESTY I CERTYFIKATY.

- WYMIAROWANIE TULEI ZGODNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGÓŁOWYMI URZĄDZENIA
- OZNAKOWANIE BOISKA DO PŁYKI KOSZYKOWEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZPK (POLSKI ZWIĄZEK PŁYKI KOSZYKOWEJ)
- OZNAKOWANIE BOISKA DO PŁYKI SIATKOWEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZPS (POLSKI ZWIĄZEK PŁYKI SIATKOWEJ)
- GRUPY DO PŁYKI SIATKOWEJ MONTOWANE W TULEJACH Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU
- OZNAKOWANIE BOISKA DO PŁYKI RĘCZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZPR (POLSKI ZWIĄZEK PŁYKI RĘCZNEJ)



ECO Projekt			
Waldemar Paskiewicz			
INWESTOR:			
GMINA NIEMCE			
UL. LUBELSKA 121, 21-025 NIEMCE			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DYSIE			
DZIAŁKA NR. 515/4 OBRĘB 5 DYS			
PRZEDMIOT RYSUNKU:		SPECJALNOŚĆ	
RZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO		BUDOWLANA	
PROJEKTOWAŁ: proj. arch.		specjalność	
WŁODZIMIERZ BLACHANI		architektoniczna	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch.		specjalność	
RYSZARD SKOWRON		architektoniczna	
		nr upr.	
		4373/61	
		02.2013r.	

ul. Ulanów 22/49 Lublin 20-554
NIP 712-005-96-72, REGON 430337689

2/A

SKALA 1: 250