


PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK

6cm	1. KOSTKA BETONOWA
5cm	2. PODSYPKA PIASKOWA (frakcja 2mm)
10cm	3. PODBUDOWA, TŁUCZEN (frakcja 0-31,5mm)
10cm	4. PIASEK (frakcja 2mm)
	5. GRUNT RODZIMY



ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz		ul. Ułanów ²² / ₄₉ Lublin 20-554 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
INWESTOR: GMINA NIEMCE UL. LUBELSKA 121, 21-025 NIEMCE			10/A	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DYSIE DZIAŁKA NR. 515/4 OBRĘB 5 DYS			SKALA 1: 10	
PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK	SPECJALNOŚĆ BUDOWLANA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: proj. arch. WŁODZIMIERZ BLACHANI	specjalność architektoniczna	nr upr. 901/Lb/89	02.2013r.	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. RYSZARD SKOWRON	specjalność architektoniczna	nr upr. 4373/61	02.2013r.	