WYKAZ POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI I :		
21	KLATKA SCHODOWA	26,41m²
22B	ZAPLECZE BIBIOTEKI	12,10m²
23B	BIBLIOTEKA	40,90m²
24P	POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA ZBOROWY POBYT DZIECI (ODDZIELNY SANITARIAT)	95,60m²
25P	SANITARIATY DLA DZIECI	7,95m²
26P	POMIESZCZENIE NA LEŻAKI - SCHOWEK	5,38m²
27P	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	8,17m²
28P	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	15,67m²
29P	ROZDZIAŁ POSIŁKÓW	3,32m²
30P	POKÓJ DYREKTORA	6,15m²
31P	POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU	6,80m²
32P	MAGAZYN ZABAWEK	5,03m²
14P	KLATKA SCHODOWA	23,85m²
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BIBLIOTEKI		51,55m²
RAZEM POWIERZCHNIA PRZEDSZKOLA (PIĘTRO)		154,07m²
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIĘTRA		205,62m²

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
5. IZOLACJE PRZECIWWODNĄ WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ WW WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
6. WSZYSTKIE ŚCIANY MURowane, WYDZIELAJĄCE POWIERZCHNIE TECHNICZNE I SZACHTY, WYKONAĆ PO WPROWADZENIU: URZĄDZEŃ, RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻAROWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ.ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
8. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZAĆ POMIĘDZY STROPAMI - ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMAĆ SWE PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (ODNOWIE I AKUSTYCZNE)
9. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD-KAN, WENT GRAW, ITP. NALEŻY USZCZELNIĆ PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ PRZEGRÓD WYTYCZNYMI P.POŻ.
10. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
11. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
12. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
13. WYKONAWCA BIERZE NA SWIBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU(PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)

S1 - ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1.5cm	TYNK GIPSOWY LUB CEM-WAP.
51.0cm	CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
15.0cm	STYROPIAN EPSB0-036 lambda=0,040[W/m*K]
1.5cm	TYNK STRUKTURALNY

U=0,2173 [W/(m²*K)]

S2 - PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA

1.5cm	TYNK GIPSOWY LUB CEM-WAP.
12.0cm	BETON KOMÓRKOWY
1.5cm	TYNK GIPSOWY LUB CEM-WAP.

ELEMENTY WYDZIELENIA PPOŻ:
REI 120
REI 60

LEGENDA :

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- ELEMENTY DO WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ
- PROJEKTOWANE WENT. GRAWITACYJNA WSPOMAGANA WENTYLATORAMI WCIĄGAJĄCYMI WRAZ Z OŚW.
- ISTNIEJĄCE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE DWUSTRUMIENIOWE
- ISTN. WENT. GRAWITACYJNA WSPOMAGANA WENTYLATORAMI WCIĄGAJĄCYMI WRAZ Z OŚW.

ORIENTACJA :

INSTRUKCJE :

1. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC, CZYLI ŚWIATŁO PRZEJŚCIA.
2. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DLA DRZWI NOWOPROJEKTOWANYCH WEWNĄTRZ LOKALOWYCH MIERZONA OD POSADZKI WYKOŃCZONEJ 210cm
3. WYMIARY PODANO W CM, RZĘDNE POZIOMÓW PODANE W M, SPADKI W %
4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI: PRZEKROJÓW, ORAZ ELEWACJI, ZALCENIAMI P.POŻ, KATALOGIEM DETALI.
5. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJĄ MATERIAŁOWEJ.
6. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI

Inwestor: Gmina Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce			Nr rys: 5
Jednostka projektowa:	ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz, ul. Ułanów 75a, Lublin 20-554, NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
Inwestycja:	Zmiana sposobu użytkowania polegająca na przebudowie punktu przedszkolnego na przedszkole		
Adres:	Nasutów 990, 21-025 Niemce, dz. nr. 600/5		
Przedmiot:	Rzut budynku - parter		Skala: 1:50
Projektował:	mgr inż. arch. Ryszarda Skowron, luty 2014	4373/63	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Małgorzata J. Wołęga, luty 2014	1478/Lb/91	